

令和8年10月9日

質問回答書

件名 東根市立さくらんぼ保育所解体工事

番号	仕様書 ページ	質問事項	回答
1	A-02	参考内訳で、足場が枠組本足場（手摺先行方式）となっておりますが、図面の特記事項「手すり先行工法等に関するガイドライン」に則っておりますら、くさび緊結式足場としてよろしいですか。	差し支えありません。
2	内訳書 NO-7	3-2 煙突断熱材除去工事にあたり、煙突下部の作業スペース及びセキュリティ区画の設置箇所となる灰出口は設置されていますでしょうか。設置されている場合は、その位置が建物外部か内部（物置室内）かをご教示ください。	建物内部（物置内）にあります。
3	内訳書 NO-7	上記の灰出口について、設置されている際は、その大きさ（縦・横の長さ）をご教示ください。	縦 4,500 ・ 横 3,600 です。
4	内訳書 NO-7	煙突内部に梁・鉄線等の断熱材除去の妨げになるものは無いでしょうか。（妨げるものがあるとウォータージェット機器が入らないため）	ないものと判断しております。